

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMIINY GOSZCZYN: DROGA NR 160417W KOŁO-
NIA BĄDKÓW - GOSZCZYN
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 2
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie równinnym <km 0+000 - 0+951>	km	0.95		
2	KNNR 2-31 0816-d.102	Remont istniejącego przepustu - rozebranie przepustów ru- rowych - rury polietylenowe HDPE o śr. 50 cm wraz ze ściankami - przy skrzyżowaniu z drogą gminną	m	12.00		
2ROBOTY ZIEMNE						
3	KNNR 1 0202-d.206	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - ścinanie nadmiaru gruntu na pobo- czach (usunięcie darniny) - do zagospodarowania we włas- nym zakresie <km 0+000 - 0+951 szer. 1,50 m; grub. śred.10cm , str. P i L>	m ³	285.30		
4	KNNR 1 0202-d.206	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - korekta niwelety przy skrzyżowa- niach z drogą powiatową i gminną - do wbudowania w po- bocza <km 0+000 - 0+010; km 0+941 - 0+951; głęb. 30cm>	m ³	41.09		
5	KNNR 1 0202-d.204	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. , do wbudowania w pobocza - wykop pod przepust pod drogą, przy skrzyżowaniu z drogą gmin- ną - w ciągu rowu drogi gminnej	m ³	18.05		
6	KNNR 2-01 0320-d.201 kalk. własna	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - zasypanie piaskiem rur przepustu (uwzględnić cenę piasku)	m ³	11.18		
7	KNNR 2-01 0236-d.201	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sympie kat. I-III	m ³	11.18		
3ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
8	KNNR 6 0605-d.302	Remont istniejącego przepustu - przepusty rurowe pod dro- gą średn. 50cm - ławy fundamentowe betonowe gr.15 cm z betonu B-15	m ³	1.47		
9	KNNR 6 0605-d.307	Remont istniejącego przepustu - przepusty rurowe pod dro- gą - rury polietylenowe HDPE o średnicy 50 cm (nowe rury) - przy skrzyżowaniu z drogą gminną - w ciągu rowu drogi gminnej (wymiana istniejących zamulonych rur oraz posadowionych za płytko)	m	12.00		
10	KNNR 6 0605-d.304 analogia	Remont istniejącego przepustu - przepusty rurowe pod dro- gą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm z elementów prefabrykowanych (nowe ścianki)	szt	2.00		
4PODBUDOWY						
11	KNNR 6 0103-d.403	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej i żwirowej <km 0+000 - 0+951>	m ²	5071.26		
12	KNNR 6 0113-d.402	Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomito- wego o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm, gru- bość warstwy 20 cm - wykonywana układarką <km 0+000 - 0+951>	m ²	5071.26		
13	KNNR 6 1005-d.407	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfa- łową kationową w ilości 0,50 kg/m2 - krawędzie na szer.po 1,0m, str. P i L <km 0+000 - 0+951>	m ²	1902.00		
14	KNNR 6 0108-d.402	Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 100kg/m2 (4cm) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+000 - 0+951>	t	490.01		
15	KNNR 6 1005-d.407	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową katio- nową w ilości 0,30 kg/m2 <km 0+000 - 0+951>	m ²	4900.08		
5NAWIERZCHNIE						
16	KNNR 6 0309-d.502	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+000 - 0+951>	m ²	4785.96		
6ROBOTY WYKONCZENIOWE						
17	KNNR 6 0113-d.606	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowe- go lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warst- wy 15 cm - wykonywane układarką do poboczy <km 0+000 - 0+951; szer. 0,75m, str. P i L >	m ²	1426.50		

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: