

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIELEC, DZ. NR 24 - CZ. V
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 2
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1KNNR 1 0111-d.101		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+000 - 0+400>	km	0.40		
2ROBOTY ZIEMNE						
2KNNR 1 0202-d.206		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach (usunięcie darniny) - do zagospodarowania we własnym zakresie < km 0+000 - 0+400; str.P szer.śred. 1,0m, grub. śred.10cm ; str.L szer.śred. 0,50m, grub. śred.10cm>	m ³	60.00		
3PODBUDOWY						
3KNNR 6 0103-d.303		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej i gruntowej <km 0+000 - 0+400 + mijanka>	m ²	1575.23		
4KNNR 6 0113-d.302		Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm, grubość warstwy 20 cm - wykonywana układarką <km 0+000 - 0+400 + mijanka>	m ²	1575.23		
5KNNR 6 1005-d.307		Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m2 - krawędzie na szer.po 0,75m, str. P i L <km 0+000 - 0+400>	m ²	600.00		
6KNNR 6 0108-d.302		Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 100kg/m2 (4cm) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+000 - 0+400 + mijanka>	t	150.32		
7KNNR 6 1005-d.307		Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m2 <km 0+ 000 - 0+400 + mijanka>	m ²	1503.23		
4NAWIERZCHNIE						
8KNNR 6 0309-d.402		Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+000 - 0+400; szer.3,50m + mijanka>	m ²	1455.23		
5ROBOTY WYKONCZENIOWE						
9KNNR 6 0113-d.506		Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywane układarką do poboczy <km 0+000 - 0+400; szer. 0,75m, str. P i L >	m ²	600.00		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM		RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S)	RAZEM	
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), S+Kp(S))	RAZEM	
VAT [V]		
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))	RAZEM	
OGÓŁEM		

Słownie: